

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu na budynku głównym - Prokuratura Rejonowa w Muszynie - Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

ADRES INWESTYCJI : 33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 25

INWESTOR : Prokuratura Rejonowa w Muszynie - Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Budynek Prokuratury Rejonowej w Muszynie, ul. Piłsudskiego 25, 33-370 Muszyna  
Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu

Zakres robót:

Wymiana pokrycia dachu budynku głównego z blachy ocynk. na blachę cynkową

Wymiana okuć, obróbek blacharskich

Częściowa wymiana instalacji odgromowej na budynku głównym /objęta remontem/

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 0-23, KNR AT-31, KNR 4-01, KNR 4-03,  
KNNR - W3, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-01	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0420-02	0.80*2.00*1	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
2	KNR 4-01	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m <sup>2</sup>		
d.1	0420-03	0.80*2.00*7	m <sup>2</sup>	11.200	
				RAZEM	11.200
<b>2</b>	<b>45261210-9</b>	<b>DACH - wymiana pokrycia</b>			
3	KNR 4-01	Demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż uchwytywów śniegołapów /kpl/	szt.		
d.2	0511-04	analogia	szt.	240.000	
		240.0		RAZEM	240.000
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien i montaż	m		
d.2	0535-03	analogia	m	41.250	
		16.20*2+8.85		RAZEM	41.250
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie śniegołapów /kpl/	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-05	analogia	m <sup>2</sup>	25.000	
		<śniegołapowy> 0.25*0.20*2*250	m <sup>2</sup>	5.569	
		<c.d.> 0.045*(16.20+8.85+16.20)*3		RAZEM	30.569
6	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-02	analogia	m <sup>2</sup>	162.840	
		4.45*16.20+4.40*16.20+2.20*8.85	m <sup>2</sup>	54.270	
		<cz. niższa> 3.35*16.20		RAZEM	217.110
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich na czapkach kominowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-08	analogia	m <sup>2</sup>	9.566	
		(0.70*1.70)*1+(0.80*1.44)*3+(0.80*2.55)*1+(0.70*1.60)*2+(0.80*0.80)*1		RAZEM	9.566
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.2	0535-08	analogia	m <sup>2</sup>	3.180	
		<murki ogniowe> 0.60*3.90+0.60*1.40	m <sup>2</sup>	6.450	
		<obróbki przy kominach> 0.30*(1.20*3*2+3.50*1+2.20*2+2.50*2+0.70*2)		RAZEM	9.630
9	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie pow. kominów	m <sup>2</sup>		
d.2	2611-02	analogia	m <sup>2</sup>	30.940	
		(0.38+1.15)*2*1.30*3+(0.38+2.15)*2*1.30*1+(0.38+0.38)*1.30*1+(0.38+1.40)*2*1.30*2+(0.38+1.30)*1.30*1		RAZEM	30.940
10	KNR-W 2-	Wzmocnienie 1 warstwy siatki w miejscach pęknięć i zarysowań	m <sup>2</sup>		
d.2	02 2602-04	analogia	m <sup>2</sup>	6.500	
		6.50		RAZEM	6.500
11	KNR AT-31	Malowanie kominów farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłona-ce	m <sup>2</sup>		
d.2	0601-01	analogia	m <sup>2</sup>	30.940	
		<kominów> 30.940		RAZEM	30.940
12	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy klejowej na kominach	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-04	analogia	m <sup>2</sup>	1.325	
		<murek ogniowy> 0.25*3.90+0.25*1.40	m <sup>2</sup>	5.999	
		<kominy> 0.58*1.20*3+0.56*2.35*1+0.56*0.56*1+0.52*1.40*2+0.55*1.50*1		RAZEM	7.324
13	KNNR-W 3	Wiercenie otworów o śr. 15 mm w konstrukcjach betonowych wiertnicami dia-mentowymi	cm		
d.2	0408-01	analogia	cm	68.000	
		68		RAZEM	68.000
14	KNR 4-01	Obsadzenie kołków drewnianych	szt.		
d.2	0322-01	analogia	szt.	20.000	
		<murek ogniowy> 10*2	szt.	48.000	
		<czapek kominowych> 6*3+8*2+10*1+4*1	szt.	RAZEM	68.000
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy cynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	202 0541-02	analogia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<murek ogniowy> 0.25*3.90+0.25*1.40 <kominy> 0.58*1.20*3+0.56*2.35*1+0.56*0.56*1+0.52*1.40*2+0.55*1.50*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.325 5.999	
				RAZEM	7.324
16	KNR 4-01 d.2 0322-02 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		50	szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
17	KNR-W 2- d.2 02 0509-02	Pokrycie dachów blachą z cynku grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłe- go do okapu 57 cm <budynek główny> 162.840 <cz. niższa> 3.35*16.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				162.840 54.270	
				RAZEM	217.110
<b>4</b>	<b>45317000-2</b>	<b>INSTALACJA ODGROMOWA</b>			
18	KNR 4-03 d.4 0708-02 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		16.20*3+9.20	m	57.800	
				RAZEM	57.800
19	KNR 4-03 d.4 0708-03 analogia	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		7.05*4	m	28.200	
				RAZEM	28.200
20	KNR 4-03 d.4 0711-03 analogia	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 4-03 d.4 0711-04	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na ścianie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 4-03 d.4 0711-06	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas- kownik	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-03 d.4 1205-03 analogia	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		
		7.05*4	pomiar.	28.200	
				RAZEM	28.200

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 2	ROBOTY przygotowawcze	0.00				0.00%
2	3 - 17	DACH - wymiana pokrycia	0.00				0.00%
4	18 - 23	INSTALACJA ODGROMOWA	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł